

Samooprava - povinná

PROPOČET NÁKLADŮ				
adresa bytového domu: Jirečkova 4, NBP 1073/101				
č.pol.	název položky	množství	cena/MJ	celkem
1	vybourání stáv. ker. dlažby vč malt. Lože	198,3	200,00	39 660,00 Kč
2	odsekání stáv. ker. obkladů	313,7	150,00	47 055,00 Kč
3	otlučení omítky na stěnách	682,1	180,00	122 778,00 Kč
4	demontáž stáv. ocel. profilů, výtahu, rozvodů a zař. VZT, ZTI a chlazení a elektro			100 000,00 Kč
5	odvoz sutí a vybouraných hmot, poplatků na skládce			50 000,00 Kč
6	vyrovnávací podlah. stěrka + nátěr	248,3	600,00	148 980,00 Kč
7	dobet. bet. podlahy	20	400,00	8 000,00 Kč
8	vyspr. omítky trámového stropů + škrábání + malba	303,6	150,00	45 540,00 Kč
9	dřev. dveře vč zárubně	8	7 500,00	60 000,00 Kč
10	stav. úpravy v 1.NP (dispoziční úpravy)			40 000,00 Kč
11	ostatní zednické práce			50 000,00 Kč
12	nové ocel. schodišťové zábradlí	1	25 000,00	25 000,00 Kč
13	úpravy rozvodů ZTI			20 000,00 Kč
14	nová elektroinstalace ve stáv. trasách vč. rozvaděče			180 000,00 Kč
	mezisoučet bez DPH			937 013,00 Kč
	DPH (21%)			196 772,73 Kč
	celkem vč. DPH			1 133 785,73 Kč

Samooprava – doporučená

PROPOČET NÁKLADŮ				
adresa bytového domu: Jirečkova 4, NBP 1073/101				
č.pol.	název položky	množství	cena/MJ	celkem
1	sanační omítka stěn	682,1	750,00	511 575,00 Kč
2	malba na stěnách	682,1	60,00	40 926,00 Kč
3	dokončovací práce			30 000,00 Kč
	mezisoučet bez DPH			582 501,00 Kč
	DPH (21%)			122 325,21 Kč
	celkem vč. DPH			704 826,21 Kč